

变更内容：

1、原磋商公告第四章采购清单中：

一、冷藏库、高温库冷源						
序号	项目名称	技术参数说明	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.0 项 - 制冷设备项						
1.1	制冷机组	三并联双温机组：机组自带虹吸油冷全套装置，带经济器，高压储液器，双回气加过桥阀连接	套	1		
	ELHSLM3-180/200*2					
1.2	PLC 集中控制柜	PLC，触摸屏，空开、接触器 ABB/施耐德，机组能自动加减载，含蒸发冷控制，控制冷库末端柜	套	1		
二、冷藏库 库体						
序号	项目名称	技术参数说明	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.0 项 - 库体材料						
1.1	墙体保温板	双面彩钢板 150 mm 聚氨酯夹芯板，彩钢板厚 0.4mm	m ²	550		
1.2	顶板保温板	双面彩钢板 150 mm 聚氨酯夹芯板，彩钢板厚 0.4mm	m ²	312		
三、3 间保鲜库 库体						
序号	项目名称	技术参数说明	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.0 项 - 库体材料						
1.1	墙体保温板	双面彩钢板 100 mm 聚氨酯	m ²	1300		

		夹芯板, 彩钢板厚 0.4mm				
1.2	顶板保温板	双面彩钢板 100 mm聚氨酯夹芯板, 彩钢板厚 0.4mm	m ²	1275		

现变更为：

一、冷藏库、高温库冷源						
序号	项目名称	技术参数说明	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1.0 项 - 制冷设备项						
1.1	制冷机组	三并联双温机组：机组自带虹吸油冷全套装置，带经济器，高压储液器,双回气加过桥阀连接，螺杆机 1 台，-32/38℃工况下冷量 47KW。螺杆机 2 台，-10/38℃工况下冷量 39*2=78KW	套	1		
1.2	PLC 集中控制柜	PLC 触摸屏,空开、接触器 ABB，机组能调自动加减载，含蒸发冷控制，控制冷库末端柜	套	1		

二、冷藏库 库体						
序号	项目名称	技术参数说明	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1.0 项 - 库体材料						
1.1	墙体保温板	双面彩钢板 150 mm聚氨酯夹芯板, 彩钢板厚 0.5mm	m ²	550		
1.2	顶板保温板	双面彩钢板 150 mm聚氨酯夹芯板, 彩钢板厚 0.5mm	m ²	312		
三、3 间保鲜库 库体						

序号	项目名称	技术参数说明	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1.0 项 - 库体材料						
1.1	墙体保温板	双面彩钢板 100 mm 聚氨酯夹芯板,彩钢板厚 0.5mm	m ²	1300		
1.2	顶板保温板	双面彩钢板 100 mm 聚氨酯夹芯板,彩钢板厚 0.5mm	m ²	1275		

2、其它内容不变。